

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu ul. Chabrowej
w Bestwinie

L. p.	Symbol klasyf.	Opis robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1.		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,215		
2.		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 50 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odl 2 km	szt	1		
3.		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr kat III-IV z transportem urobku na odl 2 km	m ³	1,6		
4.		Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem	m	6		
5.		Wykonanie ścianek czołowych przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m ³	1,5		
6.		Zasypanie rur i zagęszczenie mechaniczne w-wy piasku w wykopie na całej szerokości wykopu, gr w-wy 20 cm	m ²	12		
7.		Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 10 cm	m ²	1 010		
8.		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość w-wy 15 cm wraz z odwozem urobku na odl 1 km	m ²	430		
9.		Zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości w-wy 20 cm średnio, z wywiezieniem nadmiaru na odkład na odl 3 km	m ³	86		
10.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne podbudowy wykonywane mechanicznie	m ²	1182		
11.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1010		
12.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m ²	1010		
13.		Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m ²	967,5		
14.		Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie	m ³	43		
15.		Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo piaskowej	m	30		
16.		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość w-wy 15 cm wraz z odwozem urobku na odl 1 km na zjazdach do posesji	m ²	163,4		
17.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm /zjazdu/	m ²	163,4		
18.		Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m ²	163,4		
19.		Wykonanie geodezji powykonawczej z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	kpl	1		

Razem:

Podatek VAT 22%:

Wartość kosztorysu brutto: