PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

ORIENTACJA
SKALA 1:10 000
sekcja: 6.122.30.03.3.1, 6.122.30.03.3.3



Legenda:
- ..... Linie kablowe WN
- ..... Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- ..... Linie napowietrzne nN
- ..... Linie kablowe oświetleniowe
- ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
- ..... Linie kablowe teletechniczne
- ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN ,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób,aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

LEGENDA:

1.	BUDYNEK PRZEDSZKOLA	- ISTN.
2.	BUDYNEK MIESZKALNY	- ISTN.
3.	CZĘŚĆ BUDYNKU UŻYTKOWANA PRZEZ APTEKĘ	- ISTN.
4.	a) PRZESTRZEŃ REKREACYJNA DLA PRZEDSZKOLA	- ISTN.
4.	b) PLAC ZABAW - KLUB DZIECIĘCY	- PROJEKT.
5.	ROZBUDOWA (szatnie przedszkole)	- PROJEKT.
6.	ROZBUDOWA (klub dziecięcy)	- PROJEKT.
7.	MIESJACA POSTOJOWE	- ISTN.
8.	BOKS NA ODPADY	- ISTN.
SG 1	- SKRZYNKA GAZOWA	- ISTN. DO LIKWIDACJI
ZKL1	- ZŁĄCZE KABLOWO-LICZNIKOWE	- ISTN. DO LIKWIDACJI
SG 2	- SKRZYNKA GAZOWA	- PROJEKT.
ZKL 2	- ZŁĄCZE KABLIOWO LICZNIKOWE	- PROJEKT.
	- OGRODZENIE STAŁE	**- ISTN.**
	- UTWARDZENIE	**- ISTN.**
	- UTWARDZENIE	**- PROJEKT.**

	- GRANICE DZIAŁEK	
	- GRANICA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM	
g	**- SIEĆ GAZOWA**	**- ISTN.**
eNN	**- SIEĆ ENERGETYCZNA (K. ZIEMNY)**	**- ISTN.**
ks	**- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**	**- ISTN.**
kd	**- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**	**- ISTN.**
t	**- SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA**	**- ISTN.**
w	**- SIEĆ WODOCIĄGOWA**	**- ISTN.**
G	**- PRZYŁĄCZE GAZOWE**	**- ISTN.**
Enn	**- PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE**	**- ISTN.**
G	**- PRZYŁĄCZE GAZOWE**	**- PROJEKT.**
eNN	**- PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE**	**- PROJEKT.**

Uzgodnienie nr TDYSTR.OD.BIELSKO/1113/NK/17112/2019
Data: 06.05.2019
W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*)brak*) urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Krzysztof Hałat
43-332 Pisarzowice, ul. Kęcka 55 tel. 33 845-75-17, 602-684-352

Obiekt Adres Inwestor	PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 15A O POMIESZCZENIA SZATNI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLUB DZIECIĘCY WRAZ Z INFRASTUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Lokalizacja: dz. nr 378/40, 378/39 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15A Inwestor : Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111	Nr rys. **A-0**
Przedmiot rysunku	**PROJEKT ZAGOSP. TERENU**	Skala **1 : 500**

	Imię i nazwisko	Upr.	Nr	Data	Podpis
Projekt	mgr inż. Krzysztof Hałat	Projekt. Konstr.	110/93 202/93		

Rysunek wykonany w programie AutoCAD Architecture 2010 nr seryjny: 391-24682062